573

Spildevandssag journ. nr. 14.852

Lyngby-Taarbæk kommune

Henhører til byggesag journ. nr. 27923

Ejendommen matr. nr. 12 dr af Virum by og sogn

tilhørende konsortium a/s Hr. Henning Bühr

og beliggende ved Virum Stationsvej nr.

Anlæggets art 49 stk WC

Attestens ordlyd se bs. 27.923

Kloakmester Chr. Mogensen Sanitetsmester Kaj Hansen

Kloakstik betalt 9/9 1959 kr. 400,- Ansøgning modtaget 31/8 1959

Rekv. nr. 1997 afleveret 12/9 1959.

Mærkepæl sat ..... Fb. ... 14/9 1959

Stik indlagt ..... 9/10 1959. Approberet 8/10 1959

Rekv. tilbage ..... 10/10 1959. Anmeldelse om kloakanlægget modtaget 13/10 1959

Arbejdstilladelse meddelt kloakmesteren ..... 13/10 1959.

Anmeldelse om sanitetsarbejdet modtaget 11/4 1961

Arbejdstilladelse meddelt sanitetsmesteren 11/4 1961

Kloakken synet 16/10 - 19/10 - 26/10 15/10 1959

Indvendige installationer synet ... 11/11 - 22/2.60 / 19

Klosetrummet synet 23/7 19 61

Samlet eftersyn af hele anlægget. / 19 —

Sagen helt i orden 12/1 1962

Attest udstedt 30/1 1962

Meddelelse om attest til ejer / adv. 30/1 1962

Kendelsen andrager ..... kr. 364 -

Deklarationer o.l ..... kr.

Byggetid - 15 m
Deklaration
Tilbygsilbyg

8/9-59. Til inv. om sagen
11/9-59 modt. begr. og oplysn.
18/9-59. Bl. uvejd.
21/9-59 fra -"- med erklær.
3/10-59 modt. endv. begr.
8/10-59 modt. begr. ved afdelingsleder m.fl.
26/8-60 modt. begr. og endv.
29/8-60 forsinket oplæg til A/S til bemærkning
11/10-60 modt. endv. begr.
17/10 60 til inv. om gebyrlæg
endvidere begrundet

Spildevandssag journ. nr. 14.852

22/8 Cel.: tot circling veel mangler.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Teknisk Forvaltning

Telf.: 87 30 00
Ekspeditionstid 10—15
Lørdag 10—12
Torsdag tillige 16—18

Spildevandssag journ. nr. 14.852

Ved fremsendelse af nærværende kopi af spildevandsapprobationen for nedennævnte arbejde henledes opmærksomheden på, at De som bygherre personlig er ansvarlig for, at de stillede betingelser nøje overholdes. Kopi tilstillet bygherren

P. F. V.

Kongens Lyngby, d. 8. 10. 1959.

Hy/IS

I besiddelse af Deres andragende af 28. august d.å. med nødvendige, supplerende oplysninger modtaget af teknisk forvaltning den 6. oktober s.å. meddeles der Dem herved tilladelse til at udføre det i andragendet nævnte og på hoslagte tilbagefølgende tegning viste spildevandsanlæg omfattende bl. a. 48 stk. vc

på matr. nr. 12 dg af Virum by og sogn,

beliggende Virum Stationsvej 143-151,

tilhørende konsortium, v/ landsretssagfører Henning Buhr,

på betingelse af:

at bestemmelserne i det under 23. maj 1935 stadfæstede bygningsreglement for Lyngby-Taarbæk kommune med tillæg af 17. oktober 1951 samt 7. januar og 10. februar 1959 nøje overholdes,

at afløbene udføres i overensstemmelse med „Forskrifter vedrørende afløb fra ejendomme i Lyngby-Taarbæk kommune af 14. november 1938" af dertil autoriserede mestre,

at bestemmelserne i „Vedtægt for benyttelse af vand fra Lyngby-Taarbæk kommunes vandforsyning" vedrørende vandafgifter og vandledningsarbejdets udførelse overholdes, og

at der betales en årlig afgift til drift af kommunens kloakrensningsanlæg i henhold til de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

Særlig bemærkes:

at nærværende skrivelse samt den approberede plan skal fore-

findes på byggepladsen, når tilsyn ønskes,

at det udførte spildevandsanlæg ikke må tages i brug, før bygningsattesten er erhvervet ved anmeldelse her på kontoret

at wc- og baderum skal indrettes i overensstemmelse med de i bygningsreglementets § 95 og § 99 stillede krav,

at ledninger i jorden, der fører afløb fra wc på nær ganske korte sideledninger, skal udføres af 15 cm rør,

at afløbet fra kældernedgangen i hjørnet mellem blok B og C skal udføres som en 20 cm rørbrønd,

✓ at det på Deres og bygherrens eget ansvar kan tillades, at afløbsledningerne under huset udføres af betonrør, når disse sammenstøbes med asfalt og prøves for tæthed med et ca. 0,5 m højt vandtryk under kontrol herfra før tildækningen,

at vi går ud fra, at de faldstammer, der i kælderen er placeret op ad trappevæggene, føres under loftet, som antydet med blåt på tegningen, til forbindelse med faldstammerne i etagerne,

at der på de afløb fra slagterbutikken, der må formodes at føre stærkt fedtholdigt vand som afløbene fra tilberednings- og kogerum, på nærmere godkendt måde skal anbringes en fedtsamler, og vi forbeholder os ret til at stille alle de yderligere krav til afløbene fra levnedsmiddelbutikkerne, som sundhedskommissionens godkendelse måtte betinge,

at der ved tagnedløbenes forbindelse med kloakken skal anbringes en faststøbt rist i muffen på det øverste betonrør,

at der forinden tagvandsledningerne tilsluttes regnvandsbassinet skal indskydes et 50 cm sandfang til opsamling af eventuelle urenheder,

✓ at tilslutningen til hovedledningen udføres af kommunen for det indbetalte gebyr på 400 kr.

Nogle ugyldige tegninger vedlægges.

P. F. V.

V. A. Egmose.

O. Hyllested.

Hr. civilingeniør J. Winther-Nielsen,
Frederiksberg Allé 37,
København V.

Lyngby-Taarbæk Kommune.
Teknisk Forvaltning.

Nr. 1947

Kloakstik

Vej: Ellen Skrivervej nr.: 193-197

Matr. nr.: 12 dr og 61 afløbssag: 1952

	Ejendom	Fortov	Cyklesti	Kørebane	Cyklesti	Fortov
Beliggenhed	X			X		X
Dybde	2,55					2,80

Ejendomsgrænse

Stik: 20 cm beton lerrør

6,4 m

15 ‰ fald

Hovedledning 25 cm Φ beton lerrør sph monier.

Anm.: Hr. Arbejdsmd. Chr. Mogensen. Hvidevej 58. Hvidd.

Arbejdet udført:

d.: 9/10-59.

af: Leif Nielsen

Tilsynsafdelingen


d.: 14/10 59.

For arbejdets udførelse attesteres:

Tilstilles vejafdelingen.
Returneres til tilsynsafdelingen.

Konsortium v/ hrs. Henning Buhr
Virum stationsvej 143-151
Matr. nr. 12 dr af Virum by og sogn.

Sp. 14.852



/ GTS 11/9-59

Bygningsinspektoratet.

Til vejafdelingen.

18. 9. 1959. sp. 14.852 Hy/IS

Ved fremsendelse af hoslagte tegning med en beregning af afløbskoefficienten for den kommende bebyggelse på matr. nr. 12 dr af Virum, beliggende på hjørnet af Virum Stationsvej og Virum Gade, udbedes vejafdelingens erklæring med hensyn til den anførte overskridelse af den tilladelige afløbskoefficient.

./. Hermed en tegning og et andragende, der bedes tilbagesendt med svaret.

V. A. Egmose.

O. Hyllested.

J. WINTHER-NIELSEN
RAADGIVENDE INGENIØR
CIVILINGENIØR
FREDERIKSBERG ALLÉ 37
TLF. EVA 3516

L. T. K. Afløbssag Nr. 10.852
KØBENHAVN V. DEN 28/8.-1959.

Lyngby-Taarbæk Kommunes tekniske forvaltning,
Raadhuset,
Kgs. Lyngby

Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

Herved ansøges om tilladelse til at udføre det paa vedlagte tegninger viste spildevandsanlæg i ejendommen matr. nr. 12 dr m.fl. af Virum.

Byggeinspektoratets Eksemplar

Ved tilsyn skal approberede tegninger og beregninger forefindes på byggepladsen

Ærbødigst

L. T. K. Tekn. Forv.
Modt. 31. AUG. 1959

357

Bygningsinspektoratet.

Hr. civilingeniør
J. Winther-Nielsen,
Frederiksberg Allé 37,
København V.

22. 8. 1961. sp. 14.852 Fb/ID

Det skal herved meddeles, at der er foretaget eftersyn af det på Virum Stationsvej 141-149 D udførte spildevandsanlæg, men bygningsinspektoratet ser sig ikke i stand til at godkende det udførte arbejde, før der er anbragt en fedtsamler på afløbet fra slagterforretningen, og systemet for øvrigt er gennemgået for følgende mangler:

1) Der skal udføres reglementerede bundløb i gennemløbsbrøndene, og disse skal i øvrigt forsynes med stigetrin i hele højden.

2) Karmene skal faststøbes såvel på rørbrønde som i m brønde.

3) Der skal klines omkring rørindføringerne i brøndene.

4) Systemet skal renses.

Når forholdene er bragt i orden, bedes sagen færdigmeldt på ny.

i orden fe. V. A. Egmose

V. Fromberg.
V. Fromberg

Yr. 1485-2

Tegninger, der omfatter bank-
lokaler, må ikke udleveres uden
særlig tilladelse fra bygnings-
inspektoratet.

9/8-1966 / JS.

SV. TRANUM JENSEN
CIVILINGENIØR M. ING. F.
SANKT LUKAS VEJ 3
HELL. 4670

L. T. K. Afløbssag Nr. 14.852

HELLERUP, D. 7-10-1959.

Lyngby-Taarbæk Kommunes tekniske Forvaltning.

Raadhuset.

Kongens Lyngby.

Vedr. Spildevandsanlægget for projekteret Bebyggelse paa Grunden Matr. Nr. 12dr m.fl., Virum, Hjørnet Virum Stationsvej-Virumgade.

Med Henvisning til den tidligere fremsendte Beregning af Afløbskoefficienten svarende til fuldt Afløb til Gadekloakken tillader jeg mig nedenfor at anføre det til det ændrede Projekt af 2-10-1959 svarende, altsaa naar den væsentligste Del af Tagvandet føres til Retardationsbassin.

Bebygget Areal som føres til R.bassin 1386 - 110 = 1276 m^2

hvorefter $\Sigma F.\varphi = 2537 - 1276 = 1261\ m^2$

$\Sigma F = 5220\ m^2$

$\varphi = \frac{1261}{5220} = 0{,}24$

$Q = 130.0{,}1261 = 16{,}4$ l/Sek.

Retardationsbassinets Volumen under Overløbet = 3.3.1 = 9 m^3

svarende til max. Regn i $\frac{9000.10000}{1276.130} = 545$ Sek., naar Afstrømning i Regnperioden ikke medregnes.

Afstrømning gennem 5/4'Rør ved 1m Vandhøjde:

$F = 1/4.\pi.3{,}2^2 = 8{,}05\ cm^2 = 0{,}0805\ dm^2$

$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{19{,}61} = 4{,}43$ m/Sek = 44,3 dm/Sek

Samlet Afstrømning under Regn: $Q_{max} = 16{,}4 + 3{,}55 = 19{,}95$ l/SEk.

svarende til tænkt $\varphi = \frac{19{,}95.10000}{130.5220} = 0{,}295$

Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

for Civilingeniør J. Winther-Nielsen

Sv. Tranum Jensen

Eksemplar

L.-T. K. Tekn. Forv
Modt. - 8. OKT. 1959

Ved tilsendt skal
ansøgeren gøre opmærksom på
bestemmelserne
på byggeområdet

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING . VEJAFDELINGEN . RÅDHUSET . KONGENS LYNGBY
ÅBENT KL. 10—15 (LØRDAG 10—12) TORSDAG TILLIGE 16—18 TL [redacted] 331 GIROKONTO 21000

Til bygningsinspektoratet.

DATO 25/9 1959. VORT MÆRKE La/TS DERES BETEGNELSE

./. Ved tilbagesendelse af vedlagte skrivelse af 1o/9
./. 1959 fra rådgivende ingeniør J. Winther-Nielsen med en beregning af afløbskoefficienten for en projekteret bebyggelse på matr. nr. 12 dr af Virum, beliggende på hjørnet af Virum Stationsvej og Virum Gade, bemærkes følgende:

Hovedkloakkerne er beregnet for et afløb svarende til en afløbskoefficient på o,2o for grundarealerne. Efter dispositionsplanen er den nordlige halvdel af grunden matr. nr. 12 dr regnet udnyttet til parcelhuse med højst 14 lejligheder pr. ha og den sydlige halvdel til blandet bebyggelse med højst 28 lejligheder pr. ha. Dette ville svare til en afløbskoefficient på o,2o for den nordlige halvdel og o,35 på den sydlige halvdel, og i det fremsendte forslag er dette forudsat at være tilladeligt.

Hele grunden regnes imidlertid udnyttet betydelig stærkere, idet afløbskoefficienten for hele arealet bliver ca. o,5o, og den vil endda stige yderligere, når - eller hvis - parkeringspladserne forsynes med tæt belægning.

Det må forlanges, at afløbet fra en del af bebyggelsen og en del af det befæstede areal føres til faskiner, således at afløbskoefficienten for hele arealet under ét bringes ned til $\frac{1}{2}(o,2o + o,35) = o,275$, det vil sige, at det reducerede areal må nedbringes til højst 1.435 m².

L.-T. K. Tekn. Forv
Modt.- 26. SEP. 1959

Bygningsinspektoratet. 355

Hr. civilingeniør
J. Winther-Nielsen,
Frederiksberg Allé 37,
København V.

8. 9. 1959. sp. 14.852 Hy/ID

I besiddelse af Deres tegninger og andragende vedrørende afløbene fra den projekterede bebyggelse på matr. nr. 12 dr m.fl. af Virum skal venligst meddeles, at vi har gennemset sagen, og forinden den herefter færdigbehandles skal vi udbede os fremsendt en udregning af afløbskoefficienten for grunden med hensyntagen til de bebyggede og de befæstede arealer.

De tilladelige afløbskoefficienter for ejendommen er for et areal fra Virumgade og ca. 40 m mod nord 0,35 og for den resterende del 0,20.

Da disse tal skønsmæssigt vil blive langt overskredne, vil det sikkert blive nødvendigt at føre en del af overfladevand og
./. tagvand til faskiner udført efter vedlagte regler.

Ændrede tegninger desangående må fremsendes.

V. A. Egmose

O. Hyllested

Möde kl. 30/9 - 59 med ing. Winther Pedersen
og ing. Fransen Jensen.

Der kommer et endelt projekt hvor
bygvandet føres separat til et underjordisk
bygvandsbassin med jernrist afløb
så afløbskoefficienten ikke overskrides

SV. TRANUM JENSEN
CIVILINGENIØR M. ING. F.
SANKT LUKAS VEJ 3
HELL. 4670

L. T. K. Afløbssag Nr. 14.852

HELLERUP, D. 10-9-1959.

Lyngby – Taarbæk Kommunes tekniske Forvaltning
Raadhuset
Kongens Lyngby.

I Tilslutning til Deres Skrivelse af 8-9-1959 – sp.14.852 Hy/ig tillader jeg mig hermed at fremsende en Beregning af Afløbskoefficienten for Grunden Matr. Nr. 12dr m.fl. af Virum.

Jeg tillader mig at bemærke, at den store Parkeringsplads inde paa Grunden, som i første Omgang er tænkt udført af 15 cm Slagger med Grus og Perlesten er medregnet i grønt Omraade, fordi den ved en eventuelt fremtidig tættere Befæstelse vil blive afvandet til Faskiner og saaledes ikke belaste Kloaken.

Byggeinspektoratet
Eksemplar

for
Civilingeniør J. Winther-Nielsen
Sv. Tranum Jensen

Ved tilsyn skal opbevares tegninger og beregninger fremvises på byggepladsen

L.-T. K. Tekn. Forv.
Modt. - 11. SEP. 1959

Henhører til skrivelse af 18/9 - 59
fra bygningsinspektøren for Lyngby-Taarbæk kommune
til vejafdelingen.

SV. TRANUM JENSEN
CIVILINGENIØR M. ING. F.
SANKT LUKAS VEJ 3
HELL. 4670

L. T. K. Afløbssag Nr. 14.852

HELLERUP, D. 10-10-1960

Lyngby – Taarbæk Kommunes tekniske Forvaltning.
Raadhuset
Kongens Lyngby.

I Fortsættelse af tidligere fremsendte Andragende vedr. Spildevandsanlægget for Bebyggelse paa Grunden Matr. Nr. 12dr m.fl. af Virum, Hjørnet Virum Stationsvej – Virumgade ansøger jeg herved om Tilladelse til at lade udføre de paa de i 2 Eksemplarer medfølgende Tegninger viste Ændringer og Tilføjelser ved Indretning af Bagerbutikken.

Ærbødigst
Sv. Tranum Jensen

L.T.K. Tekn. Forv.
Modt. 11. OKT. 1960

sp. 14.852
Eg/IS

Godkendes på betingelse af, at de i tidligere approbationsskrivelser stillede betingelser i øvrigt nøje overholdes.
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING, den 17. oktober 1960.

P. F. V.

V. A. Egmose.

Hr. civilingeniør Sv. Tranum Jensen,
Sankt Lukas Vej 3, Hellerup.

Til Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset, Kongens Lyngby

Anmeldelse om kloakarbejde.

Undertegnede anmelder herved, at jeg har fået overdraget at udføre et kloakarbejde på ~~hr.~~ V.S. Mads. Nr. 12 d.s. med fl. Vin ejendom beliggende Hjørnet af Vinmgade og Vinm Skovhavsvej nr.

Arbejdet agtes udført i henhold til den under 8 / 10 1959 approberede plan.

Journal nr. 14.852

Arbejdet agtes påbegyndt, såsnart tilladelse foreligger fra Teknisk Forvaltning.

Jeg forpligter mig til at udføre arbejdet nøje efter den approberede tegning, efter de gældende bestemmelser og regulativer og efter „Instruks for autoriserede kloakmestre".

Vrårød d. 12 / 10 1959

% THORV. NIELSENS EFTF. TRØRØD
TRØRØDVEJ 58 - VEDBÆK
TLF. TRØRØD 22

Kloakmesterens underskrift

Adresse

Udfyldes af Teknisk Forvaltning

Spildevandssag journ. nr. 14.852

Modtaget d. 13 / 10 1959.

Svar d. 13 / 10 1959.

L.-T. K. Tekn. Forv.
Modt. - 13. OKT. 1959

Til Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset, Kongens Lyngby

Anmeldelse om installation

af indvendige afløb og spildevandsledninger.

Undertegnede anmelder herved, at jeg af

ejeren EJENDOMSSELSKABET VIRUM 12 DR.

har fået overdraget at udføre installationen af indvendige afløb og spildevandsledninger i

ejendommen VIRUM STATIONSVEJ 141-149 D nr. MTR. No. 40 af Virum

Arbejdet agtes udført i henh. til den under 8/10 1959 approberede plan. Journ. nr. 14852

Arbejdet agtes påbegyndt, såsnart tilladelsen foreligger fra Teknisk Forvaltning.

Arbejdet omfatter:

Antal wc: 49 håndvaske: 49 gulvafløb: 49 køkkenvaske: 49

udslagningskummer: 1 pissoirafløb: badeafløb: 49 fedtsamlere:

andre afløb: med tilhørende afløbsledninger og ventilationsledninger.

Jeg forpligter mig til at udføre arbejdet nøje efter den approberede tegning, efter de gældende bestemmelser og regulativer og efter „Instruks for autoriserede sanitets-, gas- og vandmestre".

Rlh. d. 7/4 1961

Rai Jensen
Sanitetsmesterens underskrift

VARMEFIRMAET
N. H. PETERSEN
Murergade 2
Adresse No. 4542 - 4656 - 8989

Udfyldes af Teknisk Forvaltning.

Spildevandssag journ. nr. 14-852

Modtaget d. 11/4 1961

Svar d. 11/4 1961

L.-T. K. Tekn. Forv.
Modt. 11. APR. 1961

SV. TRANUM JENSEN
CIVILINGENIØR M. ING. F.
SANKT LUKAS VEJ 3
HELL. 4670

L. T. K. Afløbssag Nr. 14.852

HELLERUP, D. 2-10-1959.

Lyngby – Taarbæk Kommunes tekniske Forvaltning.
Raadhuset.

I Tilslutning til tidligere fremsendte Andragende vedr. Spildevandsanlægget for projekteret Bebyggelse paa Grunden Matr. Nr. 12dr m.fl., Virum, Hjørnet Virum Stationsvej – Virumgade tillader jeg mig hermed efter Aftale at fremsende ændret Forslag til Spildevandsanlægget.

for Civilingeniør J. Winther – Nielse

Sv. Tranum Jensen

Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

L.-T. K. Tekn. For.
Modt. - 3. OKT. 1959

AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14.852

VIRUMGADE

TORTOV

LAV BEPLANTNING

140 CM HØJ STØTTEMUR

PARKERING

TRAPPE

FLISER

Bund 39,25

PARKERING
MACADAM

SERVICE-STATION

STAMMEDE TRÆER

BEPLANTNING

ROSENHAVE

BÆNKE

A

B

C

D

KG 41,05

KG 40,98

KG 40,16

ADGANGSSTI

TORTOV PARKERING

CYKELSTI

VIRUM STATIONSVEJ

D. 41,30
B. 38,69

D. 42,64
B. 39,62

D. 43,14
B. 40,94

D. 43,47
B. 41,45

1:50

Ø ca. 42,10

Ø 41,23

1:2½:3½

1:4:7

300×300

360×360

NIVELLEREDE HØJDER 0.00
PROJEKTEREDE " 0.00

Tegn. Nr. 1758
rettet 1-10-1959

J. WINTHER-NIELSEN
Civilingeniør M. Ing. F. F.R.I.
RAADGIVENDE INGENIØRKONTOR
FREDERIKSBERG ALLE 37 - KBHVN. V
Telf. Eva 3516


Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske Forvaltning


Ø.K.'s Topografiske Bureau
Godkendt


A/S MATR NR. 12, DR. MFL. VIRUM
BEBYGGELSE VIRUM STATIONSVEJ - VIRUM.
HAVEPLAN M⁄1, 1:200
30. JUL, 1959. RET. 12.8.59 - 22-8-59
MORTEN KLINT, HAVEARKITEKT M.D. Haveark
44. STRANDSTRÆDE 12. K.
TELF. PALÆ 5099.


L.T.K. Tekn. Fors.
Modt. 30. OKT. 1959


AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14.852



SYDFACADE


ØSTGAVL


NORDFACADE


VESTGAVL





Henhører til skrivelse af 8/10 - 59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

Tegn. Nr. 1767
rettet 1-10-1959
J. WINTHER-NIELSEN
Civilingeniør M. Ing. F. I. R. I.
RÅDGIVENDE INGENIØRKONTOR
FREDERIKSBERG ALLE 37 - KBHVN. V
Telf. Pve 3516

BLOK: B

A/S MATR NR 12 DR M.FL. VIRUM
BEBYGGELSE: VIRUM STATIONSVEJ - VIRUMGADE
PLANER, SNIT OG FACADER
MÅL 1:100
DATO: 8. JULI 1959 REV 19.7.59 - 20.8.59
ARKITEKTER: U. KAASTRUP-OLSEN
P. HEEGELLUND ANDERSEN, M.A.A.
GRANBAKKEN 10 BIRKERØD
TELF BIRKERØD 1813
TEGN: 318 - B.

Tegnes L.T.K. Teknik. Forv. Modt. 30 OKT. 1959

AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14852

SYDFACADE - BLOK A

BLOK B

BLOK C

SYDGAVL BLOK D

ØSTGAVL - BLOK A

BLOK B

SNIT A-A BLOK C

SNIT B-B - BLOK A

VINGETEGL
1½x2¼" LÆGTER AFST. 36
3½x6" SPÆR

2 STK 1x4"

5/8" BOLT

3½x4" KLODS

2 STK 2x6

2x2,5 CM MINERALULD-MÅTTER, 1" FORSKALLING, RØR OG PUDS

BRÆDDEGULV PÅ STRØER

JERNBETON

GULVBELÆGN. AFRETNING

JERNBETON

2x2,5 CM MINERAL-ULDMÅTTER, 1" FOR-SKALL., RØR PUDS

2 STK 1x4"

2 STK 2x6"
3½x4" KLODS

5/8" BOLT
ZINK

BRÆDDEGULV PÅ STRØER

JERNBETON

GULVBELÆGN. AFRETNING

JERNBETON

KÆLDERPLAN

Ø15 - 15 ‰

Ø10 - 15 ‰

Ø15 - 20 ‰

Ø10 - 37 ‰

Ø15 - 22 ‰

Ø15 - 29 ‰

Ø15 - 125 ‰

Rettet 1-2-61

Rettet 1-10-59

Rettet 8/10-59

Læsen ikke fjernes

Læsen ikke fjernes

Rensere til skrivelse af 8/10-59 fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

åbnes for eftersyn


åbnes for eftersyn


Bundledning


Bundledning

Bundledning

AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14852







Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

Juli 1959

J. WINTHER-NIELSEN
Civilingeniør M. Ing. F. F.R.I.
RAADGIVENDE INGENIØRKONTOR
FREDERIKSBERG ALLE 37 - KBHVN. V
Telf. Eve 3516

Varme og Sanitet Tegn. Nr. 1746

BLOKKE A-B-C-D


A/S MATR. NR. 12 DR M.FL. VIRUM.
BEBYGGELSE: VIRUM STATIONSVEJ - VIRUMGADE
STUEPLAN - FACADER - SNIT.
MÅL 1:100.
DATO: 6. JULI 1959
ARKITEKTER: U. KAASTRUP-OLSEN
P. HEGGELLUND ANDERSEN - M.A.A.
GRANBAKKEN 10 BIRKERØD
TELF. BIRKERØD 1813
TEGN. 315


6

L.-T. K. Tekn. I
Modt.-31. AUG. 1959


CM 100 0 5 10 15 METER
1:100

AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14852.









Henhører til skrivelse af 8/10-59
fra Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning

Juli 1959

J. WINTHER-NIELSEN
Civilingeniør M. Ing. F. F.R.I.
RAADGIVENDE INGENIØRKONTOR
FREDERIKSBERG ALLE 37 - KBHVN. V
Telf. Eva 3516

Varme og Sanitet

Tegn. Nr. 1747

BLOKKE **A-B-C-D**


A/S MATR. NR. 12 DR. M. FL. VIRUM
BEBYGGELSE: VIRUM STATIONSVEJ - VIRUMGADE
1. SALS PLAN - FACADER
MÅL 1:100
DATO: 8. JULI 1959
ARKITEKTER: U. KAASTRUP-OLSEN
P. HESSELLUND ANDERSEN - M.A.A
GRANBÆKKEN 10 BIRKERØD
TELF. BIRKERØD 1813
TEGN 315

7.

L.T.K. Teknisk Fors.
Modt.: 31. AUG. 1959

CM 100 0 5 10 15 METER.
1:100

L. T. K. Aflobssag Nr. 14.852



	F	φ	F·φ
Bebygget Areal	1386 m² ✓	1,0 ✓	1386 m² ✓
Befæstet -	691 - ✓	1,0 ✓	691 - ✓
flisebelagt -	404 - ✓	0,8 ✓	323 - ✓
ubebygget -	2739 - ✓	0,05 ✓	137 - ✓
	ΣF = 5220 m² ✓		ΣF·φ = 2537 m² ✓

$$\varphi = \frac{2537}{5220} = 0{,}49 \checkmark$$

$$Q = 110 \cdot 0{,}2537 = 28\ \text{l/sek}$$

Overstridelse over forudsat Q_1 ved $\varphi = 0{,}35$ og $\varphi = 0{,}20$ paa hver af Grundens to Halvdele:

$Q_1 = 110\,(2610 \cdot 0{,}35 + 2610 \cdot 0{,}20) = 16$ l/sek

Overstridelse 28 - 16 = 12 l/sek

N

Henhører til skrivelse af 18/9-59
fra bygningsinspekteren for Lyngby-Taarbæk kommune
Ret ingen Erindringer

J. WINTHER-NIELSEN
Civilingeniør, M. Ing. Fr. F. R. I.
RAADGIVENDE INGENIØRKONTOR
FREDERIKSBERG ALLE 37 - KBHVN. V
Telf. Ve. 3518


NIVELLEREDE HØJDER 0.00
PROJEKTEREDE " 0.00


L. T. K. Tekn. Forv.
Modt. 11. SEP. 1959


A/S MATR. NR. 12 DR. MFL. VIRUM
BEBYGGELSE. VIRUM STATIONSVEJ - VIRUMG.
HAVEPLAN MÅL 1:200
30. JULI 1959. RET. 12.8.59 - 22.8.59


MORTEN KLINT, HAVEARKITEKT M.D.H.
41, STRANDSTRÆDE, 12. K.
TELF. PALÆ 5060.


AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14.852











APPROBERET
på de i skrivelse af 21/10-60
stillede betingelser.

Bygningsinspektoratets eksemplar

BEMÆRK:
UDENFOR ENTREPRISEN ER: ISOLERING, GULVBELÆGN. VÆGBEKLÆDN. I KØLERUM OG KØLERUMSDØRE, BAGERIOVN OG BUTIKS INVENTAR.

Ved tilsyn skal approberede tegninger og beregninger forefindes på byggepladsen

A/S MATR NR 12 DR M.FL VIRUM
BEBYGGELSE: VIRUM STATIONSVEJ/VIRUMGADE
STUEPLAN - FACADER - SNIT
MÅL 1:100 Rets. 8.4.1960, 10.9.60
DATO: 6. JULI 1959 REV 19.7.59 - 20.8.59. 7.12.59
ARKITEKTER: U. KAASTRUP-OLSEN
P. HEGSELLUND ANDERSEN M.A.A.
GRANBÆKKEN 10 BIRKERØD
TELF BIRKERØD 1313
TEGN 318

6


Spildevand rettet 20-9-1960


L.T.K. Tekn. Forv.
Modt. - 11 OKT 1960


CM 100
1:100
0 5 10 15 METER


AFLØBSPLAN
L.T.K. sag nr. 14.852











KÆLDERPLAN

APPROBERET
på de i skrivelse af 17/10-60
stillede betingelser.

Byggelagsinspektørens eksemplar

Ved tilsyn skal approberede tegninger og beregninger forelindes på byggepladsen

BLOKKE **A-B-C-D**

A/S MATR.NR. 12 DR. M.FL. VIRUM
BEBYGGELSE: VIRUM STATIONSVEJ-VIRUMGADE
KÆLDERPLAN - SNIT - FACADER
MÅL 1:100 - 30.10.59 (SIKR.R.) - 5.11.59 (HV) 14-7-60, 10.10.60
DATO: 6. JULI 1959 - REV. 18.7.59. - 20.8.59. 7.12.59
ARKITEKTER: U. KMØTRUP-OLSEN
P. HESSELLUND ANDERSEN. M.A.A
GRANBÆCKEN 10 BIRKERØD
TELF BIRKERØD 1813
TEGN 315

5

Spildevand rettet 20-9-1960

L.-T.K. Tekn. Forv.
Modt.-11.OKT.1960

CM. 100 0 5 10 15 METER
1:100